

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rozdzały gm Opatówek

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.43		
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2 d.2	KNR 2-31 1101-01	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębok.wyboi do 5 cm	m ²	2000.00		
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	10.00		
4 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1270*5+ 160*4.5 = 7070.00		
5 d.2	KNNR 6 0309-0505	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1 - KR 2 gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm , transport mieszanki sam. samowyład. od 5 t do 10 t	m ²	1270*5+ 160*4.5 = 7070.00		
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6 d.3	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	1430*2* 1*0.1 = 286.00		
7 d.3	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	1430*2*1 = 2860.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: