

**Opatówek: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek
w miejscowościach: Szałe ul. Południowa, Warszew, Rajsko.**

Numer ogłoszenia: 132369 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77907 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Szałe ul. Południowa, Warszew, Rajsko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 284 w m. Rajsko gm. Opatówek 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,23 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 2 szt. 2. Roboty nawierzchniowe - Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - 815 m² - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - 5 m - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m² - 815 m² - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 700 m² 3. Roboty wykończeniowe - Formowanie poboczy z kruszyw łamanych dowiezionych gr.10cm samochodem samowyładowniczym - 115 m² Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w m. Szałe (droga nr 600) gm. Opatówek 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - wytyczenie drogi przez geodetę - 0,76 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 3 szt. 2. Roboty rozbiórkowe - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm. - 18 m 3. Roboty ziemne - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - 32 m³ - Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi z zakupem piasku - 18 m³ 4. Remont przepustów drogowych - Remont przepustów rurowych pod drogą-ławy żwirowe wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i robotami ziemnymi - 5 m³ - Remont przepustów rurowych z rur PVC (nośność min 40t) o średnicy 30cm - 12 m - Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30cm - 2 szt. 5. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 2330 m² - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,5kg/m² - 2102 m² - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 2102 m² 6. Roboty wykończeniowe - Formowanie poboczy z gruntu gr.10cm.kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi - 28 m³ - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią - 228 m². Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr. 61 w m. Warszew gm. Opatówek 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,35 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 3 szt 2. Roboty nawierzchniowe - Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - 1235 m² - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - 5 m - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m² - 1235 m² - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 1060 m² 3. Roboty wykończeniowe - Formowanie poboczy z kruszyw łamanych dowiezionych gr.10cm samochodem samowyładowniczym - 350 m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140573,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 137243,95

- **Oferta z najniższą ceną:** 137243,95 / **Oferta z najwyższą ceną:** 180473,25

- **Waluta:** PLN.

Wójt Gminy Opatówek

/-/ Sebastian Wardęcki